

01 / 毛坯长期自住 · 预算与采购

第6户 / 简约舒适 / 采购补充 V1 / 2026.09.10

四位常住成员：父母、你、妹妹。先做好耐久的基础工程与每天使用的家具，预留未来夫妻及儿童生活。项目地区暂按原图杭州富阳；实际城市区县仍待确认。

已计主方案，含12%预备费	其中电梯及对应预备费	不含电梯的已计方案
¥837,801.31	¥201,600.00	¥636,201.31

电梯设备暂按18万元采购目标询价，不是厂家报价。撤梯、开井、补板、加固等未知工程未计；12%预备费不覆盖这些未计项目。此金额不能作为包干或封顶承诺。



图像为P02原方案示意，非本版品牌家具实物效果。原图边界与P02模型本次未改；选型仍须完成尺寸和安装条件复核。

02 / 预算总览与可调整范围

分项	金额 / 元	计价说明
前期与验收	¥39,000.00	模型量与工程预算假设
室内硬装	¥286,331.70	模型量与工程预算假设
花园工程	¥57,159.30	模型量与工程预算假设
电梯暂列	¥180,000.00	18万元采购目标，未获报价；土建另计
成品家具	¥29,532.88	公开参考/显示价与预算额度混合，逐行标注
定制家具	¥33,600.00	公开参考/显示价与预算额度混合，逐行标注
家具附加	¥7,500.00	公开参考/显示价与预算额度混合，逐行标注
生活家电	¥26,394.00	公开参考/显示价与预算额度混合，逐行标注
卫浴洁具	¥24,593.00	公开参考/显示价与预算额度混合，逐行标注
照明	¥18,834.00	公开参考/显示价与预算额度混合，逐行标注
冷暖热水排风	¥45,092.00	公开参考/显示价与预算额度混合，逐行标注
已计范围小计	¥748,036.88	只加计入=1的行
12% 预备费	¥89,764.43	覆盖已计范围的一般数量与价格波动
已计主方案	¥837,801.31	不含后文未知工程
未勾选后添及升级	¥102,635.88	另计；不自动叠加主方案，也未加预备费

Excel浅黄色单元格可改数量、预算单价、正式报价与计入开关。正式报价留空时用预算值；填写0是有效的零报价。电梯及其预备费单列，便于比较有无电梯的支出。网站预算试算也可调整，保存于当前浏览器。

03 / 哪些钱该花，哪些先省

先做 / 保留	落实方式	避免多花
隐蔽工程与可检修性	验收毛坯防水与门窗；给排水、电气回路、节点与检修图先定，隐蔽前留照片及试验记录。	不为省钱覆盖缺陷；开发商交付问题先明确整改责任。
睡眠与长时间工作	父母、夫妻、妹妹三张床和床垫；保留实际工作的椅子。书法双工作灯、毛线高显色工作照明。	床垫椅子本人试躺试坐；不盲目追求豪华床架与灯具数量。
空间与饰面	暖白墙、浅木地面、米灰织物、少量灰绿。普通平顶，必要部位局部吊顶。	不做大面积电视石材背景、复杂吊顶、满墙展示柜、电动帘等默认升级。
稳定的设备与维护	先比较可在本地维护的国产电梯、独立分体冷暖；卫浴按房间频率分档。	单价低不等于系统省钱；须核可用外机位、管路、安装及维保总成本。
妈妈花园与工作室	先4组轻型花箱、基础防护排水、露台坐凳和换盆台；人工浇水。	其余6花箱、户外餐桌椅、自动滴灌入住后决定。露台保持原开敞边界。

本版没有封闭玻璃阳光房的材料或报价。妈妈工作室与开敞露台共同满足园艺、毛线使用；若要封闭阳光房，需要另核允许范围、结构和防结露排水，再单列预算。

家具采购阶段	预算	范围
一期 常住和实际工作需要	¥70,632.88	父母、夫妻、妹妹三张床及床垫，三间常用卧室床头柜；客餐厅；父亲、母亲、妹妹三把工作椅；书法、编织和操盘工作台、必要柜体及书柜；妈妈露台坐凳和换盆台。补主卧矮柜、家政柜和整纸收纳。原梯区功能及露台项目仍按施工交接的可实施条件释放。
二期 有实际儿童使用需求再选	¥6,455.94	儿童床699、床垫1299、书桌399、该房工作椅799、6只收纳盒59.94、儿童柜2200、床品预算1000。启用时按实际年龄重新确认；这套成人尺寸客卧预案不是婴幼儿专用配置。
后添 园中用餐与装饰边桌	¥3,074.94	南院桌999、四椅1196、四坐垫119.96；露台圆几600；室内两只托盘边桌159.98。先入住体验动线和使用频率，再决定是否需要。

04 / 工程量基础与报价口径

室内参考量来自原图边界、墙体投影及P02当前孔洞/电梯方案计算，约216.9 m²；不是产权面积，也不是可直接结算的施工实测量。

预算用量	数值	说明
室内参考合计	216.851 m²	最终地面面积按现场完成面、门槛及设备占位复核
干区 / 厨卫地面	186.945 / 29.906 m²	五卫一厨，地板和湿区地砖分列
南院 / 主南廊 / 露台	47.504 / 9.797 / 18.684 m²	室外合计75.985 m²，只计原核边界内
墙面 / 湿区墙砖 / 防水展开	430 / 125 / 150 m²	设计预算占位，未从墙面施工展开图精算
橱柜地柜 / 吊柜	4.4 / 2.2延米	预算占位；洗碗机与冰箱重排后按柜体拆单计价
门 / 开关插座	9套 / 约70位	均为暂估，38处洞口或62展示点不等于采购数量

工程单价是本项目预算假设，不是已取得的施工报价或当地官方定额。按拟含税工料总支出规划；施工方必须拆清人工、主材、辅材、损耗、管理费、税及甲供服务费，不能在含税零售价上机械再叠一遍税。

常住家具和家电按官网型号资料筛选，但页面存在不代表杭州库存或送装条件已确认。型号候选、预算预留、官方参考价和商品显示价已分行记录；未采用过期活动或假定补贴。

05 / 硬装与花园 · 逐项预算

数字为预算；“后添”不计入当前主方案。施工前必须复测、深化并核对合法性。

编号 / 状态	项目	数量 × 单价	行金额 / 元	供货施工范围及边界
P01 已计	现场复测与尺寸底图	1项 × 5,000	¥5,000.00	三层、南院、露台及门窗高差复测；不含破损检测 工程量与做法待现场复测
P02 已计	建筑与机电施工图深化	1项 × 20,000	¥20,000.00	平面、天花、立面节点、机电协调；价格待设计委托 不包含行政许可承诺
P03 已计	现状结构与改造可行性调查	1项 × 8,000	¥8,000.00	资料调查、现场初查及专业可行性意见暂列 检测开凿、加固设计另询；调查不保证撤梯或开井获准
P04 已计	分阶段独立验收与移交	1项 × 6,000	¥6,000.00	水电、防水、泥木、竣工节点检查及记录；具体次数约定 工程量与做法待现场复测
H01 已计	保护、场地管理与垃圾清运	1项 × 8,000	¥8,000.00	毛坯交付成品与公共区保护、装袋、合规清运及楼层搬运；无旧装修拆除 工程量与做法待现场复测
H03 已计	电气配线、管路与配电整理	216.9㎡ × 135	¥29,281.50	室内基础布线、管材、施工、配电箱/保护器暂列；末端灯具面板另项；包含三层基本 网线与有线回程预埋管线，路由交换设备另列 不是62个展示点位的固定点工单价；线路长度与回路待设计
H04 已计	五卫一厨给排水改造	6区域 × 2,900	¥17,400.00	各原湿区内给排水、阀件及安装，不含洁具与设备 排污立管变动、燃气工程和非湿区改水另核
H05 已计	基层找平与局部修补	216.9㎡ × 48	¥10,411.20	一般地面找平材料与人工；不含重载回填及结构层 工程量与做法待现场复测
H06 已计	干区木色地板	186.9㎡ × 230	¥42,987.00	耐磨多层实木复合/同级样板；面层、垫层与安装，踢脚另项 按净铺面预算，损耗与包装整件另在复尺排版报价
H07 已计	厨房卫浴防滑地砖	29.9㎡ × 250	¥7,475.00	600模数浅灰或暖灰瓷砖、铺贴辅料与人工 工程量与做法待现场复测

编号 / 状态	项目	数量 × 单价	行金额 / 元	供货施工范围及边界
H08 已计	厨卫墙砖	125 m² × 210	¥26,250.00	按约125 m² 预算，面砖、粘结辅料与铺贴；开口和铺贴高度实量 工程量与做法待现场复测
H09 已计	厨卫防水与节点	150 m² × 75	¥11,250.00	墙地展开量暂估，基层节点、防水体系、试验记录；以深化系统报价 工程量与做法待现场复测
H10 已计	墙面基层与暖白乳胶漆	430 m² × 56	¥24,080.00	毛坯墙面腻子找平、底漆及暖白面漆工料；不含旧涂层铲除 工程量与做法待现场复测
H11 已计	顶面基层与哑光涂饰	186.9 m² × 45	¥8,410.50	干区顶面处理与涂饰，包含局部新吊顶表面；不含吊顶龙骨板材 工程量与做法待现场复测
H12 已计	局部石膏板吊顶	15 m² × 185	¥2,775.00	仅必要局部管线/窗帘节点的龙骨板材与检修口；采用分体空调，不做全屋造型吊顶 工程量与做法待现场复测
H13 已计	厨卫易检修吊顶	29.9 m² × 185	¥5,531.50	平整耐潮面层、龙骨与安装；浴霸/排风机另项 工程量与做法待现场复测
H14 已计	新增轻隔断及隐私屏基层	20 m² × 260	¥5,200.00	新增非承重干式轻隔断预算量；涂饰已在墙面项，玻璃另项 工程量与做法待现场复测
H15 已计	厨房与操盘区玻璃隔断	9 m² × 750	¥6,750.00	窄边安全玻璃系统、门五金和安装暂列 原梯改造相关隔断在可实施方案确定后下单
H16 已计	室内门与五金	9套 × 1,800	¥16,200.00	四卧五卫各一套普通门预算，门套门锁安装包含；开发商已有合格门逐间核减。玻 璃隔断门另在H15，不叠加。 门型数量与原门保留状态未定，不能从38洞口推采购量
H17 已计	木色踢脚与收口	150m × 38	¥5,700.00	踢脚、压条、门口与异材收边；复尺计净长度 工程量与做法待现场复测
H19 已计	窗帘、纱帘及普通轨道	1项 × 8,500	¥8,500.00	纯色成品面料、卧室遮光与普通帘轨；工作区用简单遮阳；不含电动或复杂帘头 工程量与做法待现场复测

编号 / 状态	项目	数量 × 单价	行金额 / 元	供货施工范围及边界
H20 已计	开关插座与弱电面板	1批 × 4,500	¥4,500.00	常规面板约70位的预算占位；最终按电气施工图统计 不是把现62点或15插座示意当作完整采购数量
H21 已计	末端灯具洁具安装与调试	1项 × 5,000	¥5,000.00	未被商家服务覆盖的末端安装、测试及接口协调暂列；厂家已包含部分必须核减 工程量与做法待现场复测
H22 已计	完工精保洁与小修补	1项 × 5,000	¥5,000.00	玻璃、柜内、地面、建材残留清理及修补，不替代环境检测 工程量与做法待现场复测
H23 已计	厨房地柜与设备柜	4.4延米 × 1,850	¥8,140.00	浅米白平板柜门、耐潮柜体及基本铰链；按L形外边长度占位计价，转角不得重复收 费 先按600mm洗碗机、595mm冰箱重排柜格，预留安装净孔与开门散热
H24 已计	厨房吊柜	2.2延米 × 1,150	¥2,530.00	平板门柜与安装，不遮原北窗；挂墙基层承载和检修待核 工程量与做法待现场复测
H25 已计	厨房石英石台面与收口	4.4延米 × 900	¥3,960.00	同级耐污台面、开孔、挡水、转角和安装；实际厚度与支承按供应商深化 工程量与做法待现场复测
H26 已计	厨房抽屉、拉篮与非标板件	1批 × 2,800	¥2,800.00	设备侧封板、基本抽屉理物五金及调试；水槽龙头和家电在设备表另计 工程量与做法待现场复测
G01 已计	南院、主南廊、露台铺装	75.985 m² × 260	¥19,756.10	防滑面砖或经确认轻质面层、辅料、人工；不挖填，不机械扣可移动花箱投影 工程量与做法待现场复测
G02 已计	既有防水排水检查与局部保 护修复	1项 × 8,000	¥8,000.00	先验开发商防水、栏墙收口、排水口与坡向，保留合格既有层；计试验、局部节点 及保护修复 原层不合格先确认开发商修复责任；大面积重做另据正式方案补价，不为省钱直接 覆盖缺陷
G03 已计	轻型模块坡道与两侧扶手	1套 × 15,000	¥15,000.00	参考4.2×1.4m几何意向的可拆耐候模块、扶手预算 不是加工图；合法性、承托、防滑、平台及1.277m模型净距须专项深化
G04 已计	南缘临空防护	9.36m × 620	¥5,803.20	按模型边线暂列金属防护与安装；高度、缝隙、基层须正式设计 工程量与做法待现场复测

编号 / 状态	项目	数量 × 单价	行金额 / 元	供货施工范围及边界
G06 已计	轻型花箱与内胆	4组 × 650	¥2,600.00	首期南院2组、露台2组轻型箱、内胆与保护垫；其余6组延后添置 按P02各组规格询价；先核饱水荷载和抗风
G07 已计	植物、基质与初期养护	1批 × 2,000	¥2,000.00	首期4组花箱的常绿观叶、少量轮换花卉、轻质基质和初期养护 工程量与做法待现场复测
G08 已计	花园手动灌溉与检修给水点	1套 × 1,500	¥1,500.00	检修阀、合适软管与人工浇水接点；自动滴灌后添 工程量与做法待现场复测
G09 已计	室外基础电气配合	1项 × 2,500	¥2,500.00	5个灯位的线管、室外保护与接线施工暂列；灯具另列，排水试验修复归G02 不向下沉井、邻地或未知地下管随意接排水
E01 已计	三层三站家用电梯系统	1套 × 180,000	¥180,000.00	暂用18万元作为同范围询价控制值，不代表某品牌能成交；设备、井道、运输、安 装、税与保养范围须列全 需至少两家厂家出总行程、机身/孔口、门向、平台、反力和救援方案；现场报价可 高于目标，土建仍未计
O01 后添	全屋地暖系统	1项 × 45,000	¥45,000.00	仅预算预留，不和基础空调重复计为空调费用 热源、地坪高度、能耗与荷载先核
O02 后添	全屋新风系统	1项 × 22,000	¥22,000.00	仅预算预留；管路、主机、风量与检修另设计 不将普通排风扇当全屋新风
O03 后添	全屋软水与前置净水	1套 × 9,000	¥9,000.00	仅预算预留；市政水质、空间和排水确认后选型号 末端直饮设备如家电表已列，不重复计入
H27 已计	入户门锁芯与五金调试	1项 × 1,200	¥1,200.00	保留开发商合格入户门；按门型做必要调试及锁芯更新 门体缺陷优先要求交付整改，不预设整门换新
O04 后添	后续追加轻型花箱	6组 × 650	¥3,900.00	P02其余6组花箱及内胆；不含另增植物养护 先核承载、防水和维护条件
O05 后添	后续自动滴灌系统	1套 × 3,000	¥3,000.00	人工浇水不便时再增加阀控、过滤、防回流与可拆支管 与G08既有给水接口去重

编号 / 状态	项目	数量 × 单价	行金额 / 元	供货施工范围及边界
H28 已计	淋浴侧屏及主卫干湿分隔	1批 × 7,000	¥7,000.00	父母/儿童/妹妹三处侧屏各暂1600元，主卫分隔暂2200元；安全玻璃、五金与安装；不是四套封闭淋浴房 先核湿区净尺寸、开门与固定基层，按正式节点选玻璃规格
H29 已计	五卫地漏与常用小五金	5区域 × 500	¥2,500.00	排水配套地漏、纸架、挂件等基础供装暂列；不含AP表已有龙头和淋浴套组 实际排水点、地漏防臭型式与防水节点复核，数量按图报价
H30 已计	合法洗衣位置的配套接口	1项 × 4,500	¥4,500.00	仅原合法可用湿区内给排水、电源、防水收口及安装配合暂列；与H03/H04重叠部分应核减 非湿区穿板或结构工程未包含；如原空间无法合法安置须重布置并重新询价
H31 已计	燃气专业接入与管阀服务暂列	1项 × 3,000	¥3,000.00	合资格燃气服务方核查灶具和热水器供气、阀管及常规接入；按官方渠道实际报价替换 气源、容量、管路和排烟须核；不含燃气入户扩容或公共管网改造

06 / 成品家具 · 型号、货号与尺寸

保留常住三间卧室和实际工作需要。首次采购约7.06万元，包含后续章节定制与配送预留。官方页面已查日期均为2026-09-10；未设置收货地址，库存与送装须单独核实。

编号 / 状态	房间 / 商品 / 货号	数量 × 单价	行金额	尺寸及采购条件
FN-F01 已计	R101 父母卧室 TARVA 塔瓦 床架 / LURÖY 鲁瑞 150 IKEA 宜家 TARVA / 091.985.15 [S001]	1 × 1,299.00	¥1,299.00	160×209×92 cm；按套装页较大外宽160控制；单床架303.544.67页标158，厂家需书面统一。模型床框160×215，长减6；床垫150×200另列。
FN-F02 已计	R201 主卧 TARVA 塔瓦 床架 / LURÖY 鲁瑞 180 IKEA 宜家 TARVA / 891.985.78 [S002]	1 × 1,499.00	¥1,499.00	188×209×92 cm；模型床框190×215；成品宽减2、长减6。床垫180×200单列。
FN-F03 已计	R301 妹妹卧室 TARVA 塔瓦 床架 / LURÖY 鲁瑞 120 IKEA 宜家 TARVA / 191.984.78 [S003]	1 × 999.00	¥999.00	128×209×92 cm；妹妹模型床框145×215；成品128×209可减占地，床垫由意向135改120。若坚持135，另做总外宽不大于145的定制床并重新复核；不能直接替换150床。
FN-F05 已计	R101 父母卧室 VALEVÅG 瓦勒沃格 袋装弹簧床垫 150 IKEA 宜家 VALEVÅG / 304.506.71 [S004]	1 × 1,799.00	¥1,799.00	150×200×24 cm；匹配F01的床垫尺寸；硬度为商品标签，父母须共同试躺，不按年龄推断必须睡最硬。
FN-F06 已计	R201 主卧 VALEVÅG 瓦勒沃格 袋装弹簧床垫 180 IKEA 宜家 VALEVÅG / 804.700.06 [S005]	1 × 2,299.00	¥2,299.00	180×200×24 cm；匹配F02；夫妻应共同试躺确认硬度、翻身干扰及床沿坐感。
FN-F07 已计	R301 妹妹卧室 VALEVÅG 瓦勒沃格 袋装弹簧床垫 120 IKEA 宜家 VALEVÅG / 004.699.07 [S006]	1 × 1,499.00	¥1,499.00	120×200×24 cm；匹配F03，不能将120床垫作为135床垫采购；试躺后可同尺寸换硬度货号。
FN-F09 已计	R101 父母卧室×2、R201 主卧×2、R301 妹妹卧室 TONSTAD 图恩斯塔 床头桌 IKEA 宜家 TONSTAD / 605.100.08 [S007]	5 × 599.00	¥2,995.00	40×40×59 cm；父母模型48×48，夫妻/妹妹需按床位现场纸样；59高需与最终床面高度试取物，插座不能被阻挡。

编号 / 状态	房间 / 商品 / 货号	数量 × 单价	行金额	尺寸及采购条件
FN-F10 已计	R104 客厅 VIMLE 维姆勒 三人沙发 IKEA 宜家 VIMLE / 393.990.32 [S008]	1 × 2,999.00	¥2,999.00	241×98×83 cm；模型265×约92；成品较短24、深增加约6。维持朝东并复核沙发前通道；须以整体98深纸样复核，当前漫游并未替换为该SKU。
FN-F11 已计	R104 客厅 LISABO 利萨伯 茶几 IKEA 宜家 LISABO / 103.530.63 [S009]	1 × 799.00	¥799.00	118×50×50 cm；模型约120×70，平面占地减小；台高由展示意向约39升至50，配48高沙发座，宜现场试坐取物。
FN-F12 已计	R104 客厅 BRIMNES 百灵 电视柜 IKEA 宜家 BRIMNES / 504.098.93 [S010]	1 × 799.00	¥799.00	180×41×53 cm；模型230×40×48；长缩50、深增1、高增5。沿东墙保留原室外门；电视型号/脚座跨度和重量另核；网页柜顶承重30kg。
FN-F13 已计	R105 餐厅 EKEDALEN 伊克多兰 伸缩型餐桌 IKEA 宜家 EKEDALEN / 503.408.13 [S011]	1 × 1,999.00	¥1,999.00	180×80×75 cm；收拢120×80、展开180×80；按6人展开180计，占地小于模型180×85。六椅采用两侧各2、两端各1，拉椅后核电梯/厨房通路。不要照搬模型同侧3把椅子的摆法。
FN-F14 已计	R105 餐厅×6、R303 书法房 EKEDALEN 伊克多兰 软垫椅 IKEA 宜家 EKEDALEN / 203.410.22 [S012]	7 × 499.00	¥3,493.00	45×51×95 cm；座高48。餐厅比模型约47×45深6；布置改2+2+1+1并留后撤。书法椅为坐姿短时使用，站写时移靠墙。
FN-F15 已计	R108 爸爸操盘房、R304 妈妈毛线工作室、R301 妹妹卧室 MARKUS 马库斯 人体工学办公椅 小号 IKEA 宜家 MARKUS / 805.887.94 [S013]	3 × 799.00	¥2,397.00	64×64×129 cm；高度118-129、座高43-54、底盘64×64；比模型普通椅大，必须按真实底盘、后仰及退椅走样；先试坐再定大小号。儿童房这把仅为未来客卧/较大儿童预算，不按幼儿适用宣称。
FN-F17 已计	R301 妹妹卧室 MICKE 米克 书桌 105 IKEA 宜家 MICKE / 803.542.76 [S014]	1 × 699.00	¥699.00	105×50×75 cm；模型108×55，成品105×50；只买75高版本，不能换成带高架的140高套装。抽屉方向与书桌椅退让现场确认。
FN-F18 已计	R206 二层休闲/家政区×3、R108 爸爸操盘房×2 BILLY 毕利 矮书架 IKEA 宜家 BILLY / 905.220.38 [S015]	5 × 199.00	¥995.00	40×28×106 cm；R206三件并排120×28，低于原155×34×190；R108两件并排80。沿原实墙布置，不能堆叠；降低储书量换取通透和可移动性。

编号 / 状态	房间 / 商品 / 货号	数量 × 单价	行金额	尺寸及采购条件
FN-F19 已计	R304 妈妈毛线工作室×3 BILLY 毕利 / OXBERG 奥克伯 带门书柜 IKEA 宜家 BILLY / 795.283.48 [S016]	3 × 449.00	¥1,347.00	40×30×202 cm；三件120×30×202，较模型毛线柜145×30×190更窄但高12；靠西实墙复核窗帘和墙面电点。柜门有缝，不能称密封柜；毛线加带盖盒。
FN-F20 已计	R304 妈妈毛线工作室×12 SAMLA 萨姆拉 附盖储物盒 5L IKEA 宜家 SAMLA / 194.408.48 [S017]	12 × 9.99	¥119.88	28×20×14 cm；用于按线色/小件分类；横向28、进深20放入30深书柜，每格1盒为基准。非密封防潮箱，勿湿线入柜。
FN-F21 已计	R104 客厅、R206 二层休闲/家政区 POÄNG 波昂 单人扶手椅 IKEA 宜家 POÄNG / 192.407.88 [S018]	2 × 499.00	¥998.00	68×83×100 cm；真实68×83明显大于模型窗边普通椅，列有条件替代，预留约80×100静态区并核前方起身空间；不得直接声称模型已验证。座高40，对父母须试起坐；如偏低改中高座扶手椅另询价。
FN-F26 已计	R305 露台花园 NÄMMARÖ 耐玛瑞 户外长椅 IKEA 宜家 NÄMMARÖ / 105.103.41 [S019]	1 × 499.00	¥499.00	120×40×45 cm；替代G3-B01意向坐凳；按120×40沿原长向放置。与花箱、排水口及门区联合复尺，不贴近边缘形成攀爬踏脚。
FN-F04-D 延后	R204 未来儿童房 NESTTUN 奈斯顿 床架 / LURÖY 鲁瑞 90（延后） IKEA 宜家 NESTTUN / 691.580.26 [S020]	1 × 699.00	¥699.00	96×207×86 cm；模型儿童预留床框110×215；成品96×207。按弹性客卧/较大儿童后期家具作预算，不作为婴儿床或幼儿防坠方案。
FN-F08-D 延后	R204 未来儿童房 VALEVÅG 瓦勒沃格 袋装弹簧床垫 90（延后） IKEA 宜家 VALEVÅG / 404.700.27 [S021]	1 × 1,299.00	¥1,299.00	90×200×24 cm；匹配F04；该项为未来弹性客卧预算，儿童实际使用时按年龄和床架安全要求复选。
FN-F15-D 延后	R204 未来儿童房 MARKUS 马库斯 人体工学办公椅 小号（延后） IKEA 宜家 MARKUS / 805.887.94 [S013]	1 × 799.00	¥799.00	64×64×129 cm；高度118-129、座高43-54、底盘64×64；比模型普通椅大，必须按真实底盘、后仰及退椅走样；先试坐再定大小号。儿童房这把仅为未来客卧/较大儿童预算，不按幼儿适用宣称。
FN-F16-D 延后	R204 未来儿童房 MICKE 米克 书桌 73（延后） IKEA 宜家 MICKE / 803.542.81 [S022]	1 × 399.00	¥399.00	73×50×75 cm；模型90×55；成品73×50可留更多通路。固定75高并不适合所有年龄，儿童实际启用时按身高换桌椅组合。

编号 / 状态	房间 / 商品 / 货号	数量 × 单价	行金额	尺寸及采购条件
FN-F20-D 延后	R204 未来儿童房×6 SAMLÅ 萨姆拉 附盖储物盒 5L（延后） IKEA 宜家 SAMLÅ / 194.408.48 [S017]	6 × 9.99	¥59.94	28×20×14 cm；用于按线色/小件分类；横向28、进深20放入30深书柜，每格1盒为基准。非密封防潮箱，勿湿线入柜。
FN-F22-D 延后	R104 客厅、R206 二层休闲/家政区 GLADOM 格拉登 托盘边桌（延后） IKEA 宜家 GLADOM / 503.378.20 [S023]	2 × 79.99	¥159.98	45×45×53 cm；室内阅读角可移动边桌，圆形直径45；与POÄNG同时做纸样，不能占主通路。未用作户外耐候家具。
FN-F23-D 延后	R109 南院 NÄMMARÖ 耐玛瑞 户外桌（延后） IKEA 宜家 NÄMMARÖ / 805.112.00 [S024]	1 × 999.00	¥999.00	140×75×75 cm；平面140×75小于模型G1-T01的145×78；高度改75餐桌高，配45座高四椅，保留长边两侧各2。不是模型低茶几高度。
FN-F24-D 延后	R109 南院×4 NÄMMARÖ 耐玛瑞 户外折叠椅（延后） IKEA 宜家 NÄMMARÖ / 705.103.43 [S025]	4 × 299.00	¥1,196.00	49×50×81 cm；座高45；比示意普通椅略大，配F23复核4把拉椅后到坡道的通路；不用躺椅替换。
FN-F25-D 延后	R109 南院×4 KUDDARNA 库达那 户外椅垫（延后） IKEA 宜家 KUDDARNA / 805.472.23 [S026]	4 × 29.99	¥119.96	36×32×6 cm；放在44×44的椅座居中系紧，垫小于椅座；雨后收纳晾干；坐高增加约6，须实坐确认。

07 / 定制家具与附加费用

以下是尺寸规格和询价额度，没有虚构成品型号。定制均先现场复尺与材料样板确认，签收安装图后加工；原梯区家具须等可实施方案确定。

编号 / 状态	房间 / 项目	数量 × 单价	行金额	尺寸 / 供货边界
FN-C01 已计	R108 爸爸操盘房 爸爸操盘桌	1 × 2,500	¥2,500.00	148×80×76 cm；保留原意向外廓；承重底架、显示器支臂夹具加强、后部线槽、可拆检修和圆角。三屏真实尺寸与支架载荷到货前深化。原梯区未获合法实施条件，不下固定桌订单。 活动定制家具；浅木色 / 哑光米白
FN-C02 已计	R304 妈妈毛线工作室 妈妈编织工作台	1 × 2,200	¥2,200.00	165×70×76 cm；哑光易擦台面、圆角、桌面下净膝空间；不做妨碍退椅的满深柜。原梯区未明确实施条件，不下固定桌订单。 活动定制家具；浅木色 / 哑光米白
FN-C03 已计	R303 书法房 书法长案	1 × 4,200	¥4,200.00	194×90×80 cm；194沿模型南北长向；整张哑光稳定台面、可换防墨毡、钢木底架，不靠薄台板直接夹重物。本人站写/坐写确认最终高度；不把概念194尺寸当加工净尺。 活动定制家具；浅木色 / 哑光米白
FN-C04 已计	R101 父母卧室 父母衣柜	1 × 4,000	¥4,000.00	165×55×225 cm；模型55为外深，须把背板/门后实际挂衣净深画出来；必要用侧向拉出挂衣杆，不能直接加深压床侧路。 木作定制预算（总造价中仅计一次）；浅木色 / 哑光米白
FN-C05 已计	R202 R202 夫妻衣柜	1 × 6,500	¥6,500.00	240×55×228 cm；本预算包含基础柜体、门、常规铰链和挂衣/层板；不含奢侈五金、复杂灯控。55外深不保证常规平挂净深，内部系统和主卫门开启须深化。 木作定制预算（总造价中仅计一次）；浅木色 / 哑光米白
FN-C06 已计	R301 妹妹卧室 妹妹衣柜	1 × 3,200	¥3,200.00	120×50×220 cm；保持沿东墙方向；50外深用侧向挂衣及折叠分区，未经重排不放60深标准衣柜。 木作定制预算（总造价中仅计一次）；浅木色 / 哑光米白
FN-C07 延后	R204 未来儿童房 儿童预留柜（延后）	1 × 2,200	¥2,200.00	120×50×160 cm；低柜及防倾倒固定，儿童年龄和使用方式未定，延后采购；不可作为攀爬阶梯。 木作定制预算（总造价中仅计一次）；浅木色 / 哑光米白

编号 / 状态	房间 / 项目	数量 × 单价	行金额	尺寸 / 供货边界
FN-C08 已计	R303 书法房 宣纸与作品收纳柜	1 × 2,400	¥2,400.00	70×44×90 cm；原模型70×44无法平放模型中68×136的完整宣纸；只可放折纸/册页。完整大纸采用另行设计的立式卷轴筒或在194×90案下设可拆卷存模块，供应商先拿实际纸样；本项不宣称整张平放。 木作定制预算（总造价中仅计一次）；浅木色 / 哑光米白
FN-C09 已计	R303 书法房 书法北窗矮柜	1 × 2,000	¥2,000.00	95×34×92 cm；保持低于已核110窗台；防潮、避日晒，窗帘与窗扇净距复核。 木作定制预算（总造价中仅计一次）；浅木色 / 哑光米白
FN-C10 已计	R107 R107 玄关窄鞋柜	1 × 900	¥900.00	46×28×110 cm；原模型外形仅46×28×110，不足全家全部鞋量；做常用鞋倾斜层板和钥匙收纳，季节鞋进入其他柜体。本项仅这只窄柜。 木作定制预算（总造价中仅计一次）；浅木色 / 哑光米白
FN-C11 已计	R305 露台花园 露台轻型换盆台	1 × 1,200	¥1,200.00	80×46×85 cm；按最新定位与花箱错开；可拆耐候台面、带沿托盘、收土盒，供水只用经核接口。需承载、防水、排水批准后订。 园林固定/定制设施（勿与园林造价重复）；浅木色 / 哑光米白
FN-C12 延后	R305 露台花园 露台小圆茶桌（延后）	1 × 600	¥600.00	56×56×49 cm；直径56小于模型G3-T01约58，台高49延续示意；耐候可移动，未未经复尺换65方桌。 活动定制家具；浅木色 / 哑光米白
FN-C13 已计	R201 主卧 主卧矮柜	1 × 2,200	¥2,200.00	175×40×74 cm 补回模型已有但旧采购表漏列的柜体；保持床尾通行，按完成面复尺。若总木作合同已含本柜，只计一次。
FN-C14 已计	R206 二层休闲/家政区 家政用品柜	1 × 1,500	¥1,500.00	55×50×185 cm 仅干式清洁用品柜，不含洗烘机包柜或接水改造。原梯区可实施条件明确后订制；若需另找原合法可用墙面，先重新布置。
FN-C15 已计	R303 书法房 完整宣纸与卷轴轻放收纳模块	1 × 800	¥800.00	待按实物/纸样定尺寸 完整未书写宣纸只作宽松卷存预案：大直径圆芯/外套筒和独立分格，不紧卷、不捆压、不以其他物品压纸，避潮、避阳光及热源；实际纸性不适宜卷存或已完成作品，应采用相应平放/装裱收纳并另深化。原70×44柜仅收折纸、册页和小幅纸，不宣称可平放68×136整纸。

编号 / 状态	房间 / 项目	数量 × 单价	行金额	尺寸 / 供货边界
FN-A01 已计	全屋 床品与保护垫	1 × 4,000	¥4,000.00	地址、物品数量及服务范围待核 原5000预算中，为未来儿童床划出1000延后；这是预算分配，不是某SKU的核实售价。
FN-A01-D 延后	全屋 床品与保护垫（延后）	1 × 1,000	¥1,000.00	地址、物品数量及服务范围待核 原5000预算中，为未来儿童床划出1000延后；这是预算分配，不是某SKU的核实售价。
FN-A02 已计	全屋 家具配送、上楼、组装与基层固定	1 × 2,500	¥2,500.00	地址、物品数量及服务范围待核 送装不因少买几件自动等比例下降；分期可能产生第二次配送费，付款前单独核价。
FN-A03 已计	全屋 维护、保护与收纳小件	1 × 1,000	¥1,000.00	地址、物品数量及服务范围待核 保留户外坐凳及常用物件的必要保护维护额度，不提前购买未下单桌椅的专用家具罩。

08 / 家电、卫浴、照明与设备

必配21组共114913元（含网络与叠放配件1700元），后添3组10205元另计。为保持完整的五卫使用条件，儿童卫浴和该房空调目前仍预留，儿童家具则延后。设备选择须服从现场容量、通风、排水及检修条件。

编号 / 状态	房间 / 商品与型号	数量 × 单价	行金额	价格口径 / 安装条件
AP-A01 已计	R106 厨房 400L窄体冰箱 海尔 BCD-400WLHD3B9YAU1 云溪米 [S027]	1 × 5,999	¥5,999.00	官网参考价；非已核实到手报价 现模型冰箱占位660×730×2040毫米，机体外廓小于占位；不等于已核定安装净空。抽屉拉出、门铰链开启角、插头和背部散热必须按本机安装图复核。；220V/50Hz接地插座，避免与会断电的普通照明回路混接；确认厨房门、电梯轿厢和搬运转角；制造商通风要求优先；400L按当前4人日常采购安排；未来6人长期囤货需求可另评估，主方案不叠加第二冰箱
AP-A02 已计	R106 厨房 吸油烟机 海尔 CXW-358-E900T81UD [S028]	1 × 2,999	¥2,999.00	官网参考价 需将895毫米烟机外宽和安装高度落入橱柜立面；当前图示不代表吊柜已开好孔。；预留电源、可拆烟管及止逆阀检修；复核烟道接口、管径/路径和公共烟道阻力；28m³/min等标称值不能替代系统校核；厂家安装图确认灶面至烟机的高度及检修空间
AP-A03 已计	R106 厨房 双眼燃气灶 海尔 JZT-Q2BE6(12T) [S029]	1 × 999	¥999.00	官网参考价；天然气版本 必须拿本机开孔模板校对台面，650×350毫米不能按模型中灶具外轮廓施工；玻璃台面边距和圆角按模板。；确认实际气源为12T天然气；页面额定燃气压力2000Pa；持证燃气安装，气密试验；橱柜进风、阀门、报警切断按当地气源方案；尚无气源确认，不能购买液化气版顶替
AP-A04 已计	R106 厨房 15套洗碗机 米家智能独嵌两用洗碗机15套 S1 [S030]	1 × 3,499	¥3,499.00	预算预留；本次未取得可核实中国现价 现模型仅有520毫米宽洗碗机示意面板，不是600毫米净柜格；本型号须在原厨房边界内调整柜格后采购。需厂家复核软管占位和门完全放平后的前方空间。；官网安装说明要求右侧排气口不遮挡，背下部按图留100×80毫米管线孔；邻柜可检修接地10A插座，进水三通和带洗碗机接口存水弯；插座不藏在不可拔插的机背；厂家说明分有/无顶板安装条件；现场完成面净高和柜脚一起复核；橱柜深化未通过前不得按600毫米外廓硬挤安装

编号 / 状态	房间 / 商品与型号	数量 × 单价	行金额	价格口径 / 安装条件
AP-A05 已计	R206 二层休闲/家政区 洗衣机+热泵烘干机 海尔 G10090BD12S + GA120-58E1U1 [S031]	1 × 7,198	¥7,198.00	两台官网参考价相加：2899+4299 现方案洗衣位涉及原非湿区/楼梯区域，启用要先完成建筑方案及给排水、防水审批和深化。两台同宽不代表可以直接叠放。；取得海尔针对这两个准确型号的叠放兼容与专用连接件确认；否则并排布置并重核柜位；冷热环境、维护通风、进水龙头、存水弯/排水和漏水报警共同深化；两台分别设置合规接地电源，核对同时运行负荷；烘干机选集水盒或厂家允许的排水方式；地面找平承载/振动、吊柜检修和搬运净空必须复核
AP-A06 已计	R104 客厅 客厅75英寸电视 海尔 75D50 [S032]	1 × 4,000	¥4,000.00	设备预算3500+壁挂架/标准安装预留500；未核实当前售价 模型屏幕1720毫米宽、电视柜2300毫米宽；本机宽1667毫米小于两者，但固定位置、墙体锚固和观看距离仍待复尺。2024年产品页仍可查，在售库存待核，不标为2026新款。；确认墙体类型、支架孔距和承重；预埋电源/网线及可更换HDMI管；不为电视移动原有门窗；现场坐姿确定屏幕中心；若用脚架放在400毫米深电视柜上，330毫米脚架深度仍需留前后安全余量
AP-A07 已计	R102 父母卫浴、R103 一层公卫、R203 主卫、R205 儿童卫浴、R302 妹妹卫浴 五套普通节水坐便器，父母/主卫与其他房间分档 九牧11396KD ×2（父母/主卫）；11370KE ×3（公卫/儿童/妹妹），305/400坑距逐间实测选版 [S033]	1 × 5,600	¥5,600.00	整组预算：2×1300+3×1000；不是九牧现价，未使用过期618价、国补或满件折扣 保留5个原卫浴内的坐便功能；候选国产普通马桶无电控。完整外廓尚未取得厂家尺寸图，现模型不得据此缩减净空。父母/主卫先试坐确认座圈尺寸和起坐高度。；每间按完成墙面量坑距、排污中心、前方及侧方净空，再确定305或400版本；官网11396有KC、KD和含/不含安装版本，主选明确11396KD；11370主选11370KE，不接受泛写11370系列；商家须提供缓降座圈、水件、密封件及安装的完整包含清单；网页显示库存0且未选地址，须确认杭州供货；不为适配马桶迁移原排污立管或破坏已验收防水；智能盖仅预留合规电源不计入本期

编号 / 状态	房间 / 商品与型号	数量 × 单价	行金额	价格口径 / 安装条件
AP-A08 已计	R102 父母卫浴、R103 一层公卫、R203 主卫、R205 儿童卫浴、R302 妹妹卫浴 五间卫浴台盆柜组合 宜家 ENHET/TVÄLLEN 396.159.36 ×4 + 996.160.42 ×1 [S034]	1 × 6,400	¥6,400.00	官网显示组合价5400；另预留1000元把手、支腿/墙固和附件 主卫、父母、儿童、妹妹各64厘米；公卫44厘米。小于模型约650-690毫米主盆柜和600毫米公卫柜外宽，但安装完成高度、门/抽屉、窗洞和墙体承重仍需复尺。；柜体为木质板材，置于有效干湿分区一侧，不受淋浴直冲；不能称为全防水柜；配套RÄNNILEN下水管，复核墙/地排位置及抽屉避管空间；墙挂需合适基层与锚固；必要时用配套支腿且仍按说明固定到墙；650毫米是组合自身高度，不是完成面离地台盆高度
AP-A09 已计	R102 父母卫浴、R103 一层公卫、R203 主卫、R205 儿童卫浴、R302 妹妹卫浴 五只国产面盆龙头 九牧32846 亮银1B [S035]	5 × 350	¥1,750.00	每只预算350元；官网商品页曾显示338元，未选地区/库存0，不能标为已核实可成交现价 继续搭配原候选TVÄLLEN陶瓷盆，但单孔直径、龙头高度和水流落点尚待厂家图与样品复核。；确认单孔台盆安装孔径、台面厚度和出水嘴投影，防止水流冲盆沿；冷热水角阀保留检修，按确切型号核对连接软管规格及是否随箱；选亮银1B，避免把不同颜色或活动起价当同一SKU；不要使用已失效的首页239元秒杀链接
AP-A10 已计	R102 父母卫浴、R103 一层公卫、R203 主卫、R205 儿童卫浴、R302 妹妹卫浴 卫浴镜柜 宜家 ENHET 安纳特 893.965.78 煤黑 [S036]	5 × 399	¥1,995.00	中国官方商城显示价 需复核每间墙面。尤其公卫镜柜600毫米宽会宽于440毫米台盆，必须校核北窗、开门和门扇；不足则改窄镜，按替换差额调预算。不是已确认五处可装。；牢固墙挂并检查瓷砖后基层；镜柜前开门不能碰窗、龙头或人脸活动区；镜前补光应在照明深化中配适湿区产品，本镜柜无内置灯
AP-A11 已计	R102 父母卫浴、R203 主卫、R205 儿童卫浴、R302 妹妹卫浴 四处淋浴分档配置 九牧26195恒温款×2（父母/主卫）；36669亮银1B普通款×2（儿童/妹妹） [S037]	1 × 7,000	¥7,000.00	套组预算：2×2400+2×1100；网页促销/颜色/安装条件不一致，未把低起价当四套安装总价 保持4处原淋浴位置。父母和主卫采用恒温、带手持的26195；其他两间采用可维护的普通混水花洒。公卫不加淋浴。；26195页面列36厘米置物台与30厘米顶喷；勿把26209的45厘米台/32厘米顶喷误当26195，完整安装图仍待厂家提供；36669亮银1B在官网明确不包安装，预算须留出人工；不可只看枪灰包安装标题；取得整套手持、软管、阀体清单和冷热管距/高度图，按三楼动态水压及实际热水能力确定是否可用恒温款；普通混水花洒与热源控温一起调试，设置家庭合适热水温度并试用，不假定省掉恒温阀即可忽略烫伤风险

编号 / 状态	房间 / 商品与型号	数量 × 单价	行金额	价格口径 / 安装条件
AP-A12 已计	R106 厨房 厨房不锈钢单槽+抽拉龙头 宜家 LÅNGUDDEN 491.574.81 + MAJSJÖN 606.104.61 [S038]	1 × 1,848	¥1,848.00	中国官方商城显示价：549+1299 采用500×400毫米内盆方便锅具清洗；模型水槽仍是示意，600毫米柜体与540×510毫米台面开孔须由橱柜深化在原厨房内确认。；水槽官网含LILLVIKEN排水及洗碗机接口；按说明连接并做满水、排水渗漏试验；抽拉龙头重锤和软管应有自由行程，不被垃圾桶/洗碗机接口卡住；龙头可安装台面厚度≤55毫米；台面前后实边、龙头孔与水槽开孔保持厂家要求间距
AP-A13 已计	全屋P02基础灯位 全屋P02基础灯位 30个基础灯位：国产简洁主灯及适用湿区/户外灯 室内干区米家D40×4、D30×14作可调光系列候选； 厨房/卫浴/户外按防护选型 [S039]	1 × 8,990	¥8,990.00	细项设计预算：D40 4×430+D30 14×330+厨房2×200+卫浴5×200+户外5×250；并非厂家当前报价 保留P02全部30个基础灯位，不统一每处装同样大的灯。18个干区以国产D系列作为供货候选，按原位逐区计算照度后确定D30/D40数量组合；4+14是数量预算，不是已验证照度。；官方入口已确认L60、D40和D30套系存在，未取得有效单灯现价；上述430/330为预算，不沿用2024首发价；干区候选需供应商提交准确中国版本、外形、光通量、调光调色和安装说明；不将港台版参数直接用于大陆采购；湿区和户外仍独立预算并核安装分区防护，米家普通干区灯不能替代；厨房/卫浴灯宜简洁易清洁；不做无主灯满吊顶，不增加装饰线性灯；保留足够照度、好显色与可维护接线。开关/驱动兼容性须按最终型号确认
AP-A14 已计	R303 书法房、R304 妈妈毛线工作室、R108 爸爸操盘房、R204 未来儿童房、R301 妹妹卧室 六盏功能工作台灯 明基 WiT 2023/e-Reading 圆底座款×3；米家台灯 Pro MJTD02YL×3 [S040]	1 × 6,300	¥6,300.00	明基3×1600、米家3×500均为预算预留；本次未核实有效现价 书法1940毫米桌放2盏WiT分区照明，毛线工作1650毫米桌1盏照实际工作区；操盘、妹妹及未来儿童桌各1盏米家。并非1盏保证整张大桌全部达标。；明基官方90厘米宽500lux是特定安装高度的测试条件，现场按书写手别、纸面反射与照度测量摆灯；米家MJTD02YL规格仍可核查但当前中国库存待确认，若停产换同等显色/稳定性产品并复核报价；操盘桌灯避开显示器反光和支架运动；儿童桌灯电线固定避免拖拽；花房毛线区必须为干燥室内工作区域，普通台灯不放浇水或雨淋处

编号 / 状态	房间 / 商品与型号	数量 × 单价	行金额	价格口径 / 安装条件
AP-A15 已计	R101 父母卧室、R201 主卧、R204 未来儿童房、R301 妹妹卧室 六盏床头阅读灯及光源 宜家 NYMÅNE 603.569.88 白色 + 兼容可调光GU10灯泡 [S041]	6 × 189	¥1,134.00	灯体官方149元；每只可调光GU10灯泡预算40元 父母两侧2、夫妻两侧2、妹妹1、未来儿童1；壁挂高度以床头实际坐姿与伸手距离定，避免灯体进入通道。；只能搭配可调光GU10光源且不超过8.5W，预算光源不是已定厂牌SKU；配有电线，床头插座与开关操作距离在点位深化中补足；宜家不含墙面安装螺钉，按基层配锚固；儿童位置固定软线
AP-A16 已计	R102 父母卫浴、R103 一层公卫、R203 主卫、R205 儿童卫浴、R302 妹妹卫浴 四处淋浴暖风排风+公卫排风，功能实用款 国内常规暖风/排风机型待浴室风量、湿区与吊顶净空选型	1 × 4,500	¥4,500.00	数量拆分预算：四套900元+公卫300元+常规管道止逆安装600元；未取得项目设备报价 按4处淋浴卫浴+1处公卫计；此项含风机，不应重复计到空调室内机数量。；按排风管长、阻力、补风及实际湿区选型，确认风量/噪声；暖风取电负荷、专用控制、止逆和排至合法室外的路径一起深化；不与烟道混用，不向封闭采光井任意排湿；不得占窗洞
AP-A17 已计	R101 父母卧室、R108 爸爸操盘房、R201 主卧、R204 未来儿童房、R301 妹妹卧室、R303 书法房、R304 妈妈毛线工作室、R104/R105 R104/R105 按八个使用分区预留的独立分体空调 七个房间挂机+一个公共区柜机的数量预算；海尔 KFR-35GW/EC1-1及KFR-72LW/E1-1仅为价格/安装尺寸锚点 [S042]	1 × 30,592	¥30,592.00	七台挂机官方参考2599×7=18193；一台柜机官方参考6399；附加安装及容量调整预留6000，共30592。尚未做热负荷选型。 按父母、操盘、夫妻、未来儿童、妹妹、书法、毛线七个可关门房间及客餐公共区共八分区列预算。原图外立面能否容纳八台室外机尚未确认，不代表已批准机位；衣帽区和走廊不另机械加空调。；逐房按围护/玻璃、朝向遮阳、层高、人员电脑及通风计算夏季冷负荷和冬季热负荷；不能凭2599元价格把七间强定为1.5匹；客厅与餐厅是否能用同一公共区机组由实测连通性、送风路径和负荷决定；不足时调整数量/容量，从预留并重新报价；八台室外机的合法机位、维护通道、散热短路、外观/邻户噪声和冷凝排水需先确认；不足则比较小多联或局部风管，不能挡门窗；设备参考总价24592与安装预留6000分列；标准安装若本已包含不得再次收同项，超长铜管、支架、墙孔等按实际明细；未来儿童房若暂空置可先做套管、电源和排水，延后购一台；主推荐为长期预算仍保留该台，不虚报节约

编号 / 状态	房间 / 商品与型号	数量 × 单价	行金额	价格口径 / 安装条件
AP-A18 已计	R102 父母卫浴、R103 一层公卫、R106 厨房、R203 主卫、R205 儿童卫浴、R302 妹妹卫浴 三层生活热水：单热源+必要保温/按需回水预算 有合适天然气条件时，以海尔JSQ38-20HT5DPXGU1 20L为价格/尺寸候选；系统最终容量待同时用水计算 [S043]	1 × 10,000	¥10,000.00	单机官方参考3599+按需回水/阀控预留2400+安装排烟附材1500+保温/调试/能力调整2501；共10000元。非全屋性能承诺。 毛坯阶段优先把热水管与可行回水路径、保温一起设计，减少三层等待。仍保留4个淋浴点，但20L单机不是四淋浴可同时开放的保证；如果家庭要求冬季两/三处持续同时淋浴，需升容或改储热系统。；确认入户天然气容量、合法排烟位置和最不利三楼动态水压；若无燃气，改空气能储热方案并按机位/负荷重新报价，不套用本主预算；按冬季进水温度与设定出水温差、两人同时用水期望和实际花洒流量计算；标称20L/min取决于标准测试温升，现场可用流量会变；回水采用按需控制，厂家须书面确认本机能配所选循环方案，不随意外加泵；若不兼容则更换同等级合适热源并重核价；公共热水长支路做合理保温和维护口；无需自动全天循环、全屋每点都追求瞬热，不以省钱取消必要控温；保留当前四处淋浴供水但不强制全部同时；若用户明确同时用水需求超出单热源能力，要在采购冻结前调整
AP-A19 已计	R102 父母卫浴、R103 一层公卫、R203 主卫、R205 儿童卫浴、R302 妹妹卫浴、R106 厨房、卧室至卫浴干区通道 卧室至卫浴干区通道 镜前、厨房台面及起夜补光 卫浴镜前灯待防护区位选型；MITTLED 404.554.23干区候选；米家夜灯2 MJYD02YL [S044]	1 × 2,410	¥2,410.00	镜前5×250+厨房台面补光800+6个夜灯×60；均为整组预算，其中灯条有79.99元/条公开对照价 这组为原30个基础灯位之外的功能补光预留：镜前5组、厨房拟2.4米灯条、干燥通道低位夜灯6只；位置与长度须随最终柜体/照度深化确认。；镜前灯必须按湿区分区选择防护等级和合规固定接线，不能用IP20厨下灯替代；MITTLED 60厘米条5.5W、2700K、CRI>90、IP20，只能作经确认无溅水的干燥台面位置候选；水槽上方等位置另换满足实际防护条件产品；按4条共22W选择兼容且容量足够的TRÅDFRI驱动器及VÅGDAL/FÖRNIMMA线材，驱动器不埋死；800元组价包含配套设备预留；MJYD02YL使用3节AA电池，作为便利夜灯；安装于干区，不能替代应急照明，电池固定防儿童接触

编号 / 状态	房间 / 商品与型号	数量 × 单价	行金额	价格口径 / 安装条件
AP-NET01 已计	三层有线回程 Wi-Fi 设备与初次配置 TP-LINK TL-XDR3010 易展版 ×3 + TL-SG1008D ×1 [S045]	1 × 1,250	¥1,250.00	编制预算预留；未核实当前在售价格，不是官网报价 按每层一台起步，共三台全新设备。具体放置点尚未落实到施工图；必须在装修前选定开敞通风位置并布线，完工后测书法、操盘、卧室等重点房间的覆盖与漫游。此数量不是无死角覆盖保证。；光猫/运营商入户接口 → 一层主路由 WAN → 主路由 LAN 下接交换机 → 二、三层节点及有线终端，采用六类线星形回路；按厂家易展有线组网步骤完成配对，避免误接回环。；仅主路由承担本户 DHCP/NAT；若运营商光猫不能桥接，由安装人员统一规划网关/AP 模式，避免无意双重路由。；三台路由器、交换机及运营商光猫均需要适合本地的电源位；不把 Wi-Fi 节点封入金属弱电箱，不紧贴电梯井或强弱电配电设备。；由施工单位确认回线端口数。8 口交换机扣除主路由上联和 2 个楼层节点后余 5 口，可给电视和电脑使用；如端口清单超过容量，采购前调整交换机。；当前方案的有线链路为千兆，适合千兆及以下宽带基准；无线标称速率不能当作每个终端实测速率。超过千兆宽带或大量 NAS 传输需要另算 2.5G 升级，不计入本方案。；永久网线、管路、面板、端接和固定线路验收应归硬装弱电项，本项仅新增设备、短跳线与初次设备配置。
AP-LAU01 已计	洗烘原厂叠放连接件预留 尚未核定：须匹配 G10090BD12S + GA120-58E1U1 的海尔认可连接件 [S031]	1 × 450	¥450.00	编制预算预留；未核实当前在售价格，不是官网报价 两台宽度均为 595 mm 不足以证明可以叠放。未找到该精确型号组合的官方叠放连接件 SKU，也未核实允许的固定方式及整体安装尺寸；保留采购暂停点。；海尔售后/安装方须书面确认两台精确型号可叠放、原厂连接件型号和安装净空。；原厂不认可此组合时，不得直接叠放；改为认可套装或依法落位的并排方案，并重新核价和复尺。；洗衣位置只能在落实后的合法湿区及已核实给排水、防水与接地电源条件中安装，不以新增楼板穿孔或未经确认的旧楼梯位置为前提。
AP-O01 延后	R304 妈妈毛线工作室、R206 二层休闲/家政区 可移动除湿机（延后） 米家智能除湿机22L 中国版 [S046]	1 × 1,499	¥1,499.00	可选预算；本次未核实准确SKU当前售价与中国版完整外形 毛线干燥储藏/梅雨期轮换使用；22L为标称量，实际杭州低温高湿条件能力需看测试温湿度，不当全屋除湿保证。；接地电源，机器四周进出风和水箱取出空间按中国版说明书；默认水箱手动倒水；若连续排水，须合法排水点和防倒灌，不能随意向花房地面滴水

编号 / 状态	房间 / 商品与型号	数量 × 单价	行金额	价格口径 / 安装条件
AP-O02 延后	R104 客厅 扫拖机器人（延后） 米家扫拖机器人5 水箱版 [S047]	1 × 3,299	¥3,299.00	可选预算；中国官网确认产品名称，未核实当前到手价 先在1层安排一套水箱基站；多层靠人工搬运机器，不能假定机器人会乘电梯或自动跨层。无完整尺寸前不把基站封入柜。；实测基站外廓、前方驶出净空和开盖取水高度；水箱版只需合适电源与人工补水倒水，不增未批准的上下水；验证门槛、地毯和家具底部净高，电梯门及高差区域做防跌落和边界测试
AP-O03 延后	R108 爸爸操盘房 操盘显示器与UPS组合（延后） Dell Pro P 24 P2426H ×3；UPS待实际功率与运行时间选型 [S048]	1 × 5,407	¥5,407.00	显示器官方969×3；UPS预算2000、线材/支架预留500 爸爸桌1480×800毫米。三个横屏并列宽1615.92毫米超出桌宽；建议中间横屏+两侧竖屏，机身理论宽1167.10毫米另加间隙，仍需按支架、旋转和坐姿复核。；P2426H支持旋转，1080p/120Hz；确认电脑有三个独立视频输出或合适扩展坞，不把USB-C充电口当视频菊链；UPS按电脑、3屏和网络设备实际W、目标约10分钟关机续航及插头规格选中国合规在售型号；UPS不带空调、打印机大负载或电梯；桌下留散热和维护空间；若原操盘电脑/显示器可复用，整项可推迟；本项不包含新电脑

09 / 设备组合拆分与施工界面

AP-A05 洗衣机+热泵烘干机

组合项	数量	组内金额	分配 / 说明
G10090BD12S	1	组内预算，不重复加计	按最终厂家清单与安装图核定
GA120-58E1U1	1	组内预算，不重复加计	按最终厂家清单与安装图核定

已含：洗衣机2899、烘干机4299设备参考价；另计：叠放架、排水改造、防水、专用插座和附加安装未计入设备价；组成：G10090BD12S ×1；GA120-58E1U1 ×1；此拆分只解释上一章总额，不再加一次。

AP-A07 五套普通节水坐便器，父母/主卫与其他房间分档

组合项	数量	组内金额	分配 / 说明
九牧11396KD	2	¥2,600.00	R102父母/R203主卫
九牧11370KE	3	¥3,000.00	R103公卫/R205儿童/R302妹妹

已含：五套普通坐便器、普通缓降座圈、常规密封安装附件的预算；地方安装若不含须从预算明确分摊；另计：智能盖板、坑距移位、结构开孔和防水返工；未取得可直接下单的本地套餐报价；组成：九牧11396KD ×2；九牧11370KE ×3；此拆分只解释上一章总额，不再加一次。

AP-A08 五间卫浴台盆柜组合

组合项	数量	组内金额	分配 / 说明
396.159.36	4	¥4,400.00	按最终厂家清单与安装图核定
996.160.42	1	¥1,000.00	按最终厂家清单与安装图核定
把手/支腿/墙固附件待随柜选择	1	¥1,000.00	按最终厂家清单与安装图核定

已含：4×1100+1×1000的柜体、陶瓷盆和配套下水管；额外附件预算1000；另计：龙头另列A09，镜柜另列A10；重做墙体和防水不在商品价内；组成：396.159.36 ×4；996.160.42 ×1；把手/支腿/墙固附件待随柜选择 ×1；此拆分只解释上一章总额，不再加一次。

AP-A11 四处淋浴分档配置

组合项	数量	组内金额	分配 / 说明
九牧26195	2	¥4,800.00	父母/主卫
九牧36669 亮银1B	2	¥2,200.00	儿童/妹妹；包含人工预留，官网亮银版不包安装

已含：两套26195恒温完整花洒与两套36669普通完整花洒及基础安装附件的整组预算；另计：淋浴玻璃、地漏、防水、结构钻孔；原14,000元四套TOTO预算仅作为升级备选，不与本项相加；组成：九牧26195 ×2；九牧36669 亮银1B ×2；此拆分只解释上一章总额，不再加一次。

AP-A13 30个基础灯位：国产简洁主灯及适用湿区/户外灯

组合项	数量	组内金额	分配 / 说明
米家D40中国版候选	4	¥1,720.00	按最终厂家清单与安装图核定
米家D30中国版候选	14	¥4,620.00	按最终厂家清单与安装图核定
防护/清洁性与照度选型待定	2	¥400.00	按最终厂家清单与安装图核定
按湿区安装分区选型	5	¥1,000.00	按最终厂家清单与安装图核定
合格防雨灯，优先IP65并核实际工况	5	¥1,250.00	按最终厂家清单与安装图核定

已含：30套基础灯具预算；每个功能位置保留，有效减少品牌/装饰溢价；另计：照明电线、开关插座和人工归施工合同；A14工作灯、A15床头灯、A19补光另计；组成：米家D40中国版候选 ×4；米家D30中国版候选 ×14；防护/清洁性与照度选型待定 ×2；按湿区安装分区选型 ×5；合格防雨灯，优先IP65并核实际工况 ×5；此拆分只解释上一章总额，不再加一次。

AP-A14 六盏功能工作台灯

组合项	数量	组内金额	分配 / 说明
BenQ WiT 2023 圆底座款	3	¥4,800.00	书法2+编织1
米家台灯Pro MJTD02YL	3	¥1,500.00	操盘1+妹妹1+未来儿童1

已含：6盏桌灯设备预留，配原厂电源适配器；另计：额外夹座/支架、智能网关、家具和线路；组成：BenQ WiT 2023 圆底座款 ×3；米家台灯Pro MJTD02YL ×3；此拆分只解释上一章总额，不再加一次。

AP-A16 四处淋浴暖风排风+公卫排风，功能实用款

组合项	数量	组内金额	分配 / 说明
淋浴间暖风排风	4	¥3,600.00	按最终厂家清单与安装图核定
公卫排风	1	¥300.00	按最终厂家清单与安装图核定
常规风管/止逆/安装	1	¥600.00	按最终厂家清单与安装图核定

已含：4套普通暖风排风、1套公卫排风、常规风管止逆和安装的预算；另计：专用电源线路由电气施工计；需要长管/高阻力或特殊吊顶时重新核报价，不削减必要风量；组成：淋浴间暖风排风 ×4；公卫排风 ×1；常规风管/止逆/安装 ×1；此拆分只解释上一章总额，不再加一次。

AP-A17 按八个使用分区预留的独立分体空调

组合项	数量	组内金额	分配 / 说明
KFR-35GW/EC1-1，容量待逐房核定	7	¥18,193.00	按最终厂家清单与安装图核定
KFR-72LW/E1-1，容量与一机覆盖条件待核	1	¥6,399.00	按最终厂家清单与安装图核定
按实际管长、支架、检修及最终容量核算	1	¥6,000.00	按最终厂家清单与安装图核定

已含：8个使用分区的设备参考预算及6000元附加安装/容量调整预留；其中冷媒管与排水必须按实际长度结算；另计：新风、地暖、全屋除湿、电表增容和外墙结构施工；中央/多联系统作为替换升级方案，不叠加；组成：KFR-35GW/EC1-1，容量待逐房核定 ×7；KFR-72LW/E1-1，容量与一机覆盖条件待核 ×1；按实际管长、支架、检修及最终容量核算 ×1；此拆分只解释上一章总额，不再加一次。

AP-A18 三层生活热水：单热源+必要保温/按需回水预算

组合项	数量	组内金额	分配 / 说明
JSQ38-20HT5DPXGU1	1	¥3,599.00	按最终厂家清单与安装图核定
按最终厂家兼容方案选定	1	¥2,400.00	按最终厂家清单与安装图核定
安装与排烟附材	1	¥1,500.00	按最终厂家清单与安装图核定
保温/调试/能力调整	1	¥2,501.00	按最终厂家清单与安装图核定

已含：一种热源、按需循环/阀控的必要设备预留及常规安装/排烟附材、保温和调试；另计：给水总包若已含管路/保温须扣重；燃气开户/增容、外立面工程、异常大储热系统；不是指定20L一定够用；组成：JSQ38-20HT5DPXGU1 ×1；按最终厂家兼容方案选定 ×1；安装与排烟附材 ×1；保温/调试/能力调整 ×1；此拆分只解释上一章总额，不再加一次。

AP-A19 镜前、厨房台面及起夜补光

组合项	数量	组内金额	分配 / 说明
按安装区位防护待定	5	¥1,250.00	按最终厂家清单与安装图核定
MITTLED 404.554.23 ×4仅干区候选；湿区替换	1	¥800.00	按最终厂家清单与安装图核定
米家夜灯2 MJYD02YL	6	¥360.00	按最终厂家清单与安装图核定

已含：5组镜前灯预算1250；厨房灯条/驱动/连接线预算800；6只感应夜灯预算360；另计：固定布线及灯具安装归电气施工；型号替换后重核差额；组成：按安装区位防护待定 ×5；MITTLED 404.554.23 ×4仅干区候选；湿区替换 ×1；米家夜灯2 MJYD02YL ×6；此拆分只解释上一章总额，不再加一次。

AP-NET01 三层有线回程 Wi-Fi 设备与初次配置

组合项	数量	组内金额	分配 / 说明
TL-XDR3010 易展版（中国版）	3	¥750.00	按最终厂家清单与安装图核定
TL-SG1008D（中国版，硬件版本待采购核实）	1	¥200.00	按最终厂家清单与安装图核定
长度与根数随弱电柜、路由点及终端清单确定	1	¥100.00	按最终厂家清单与安装图核定
服务暂列	1	¥200.00	按最终厂家清单与安装图核定

已含：全新路由器 3 台、交换机 1 台及原配电源，短跳线组预算 100 元，初次设备配置预算 200 元。均为预留价格，含税/运输须书面报价确认。；另计：永久布线及端接、强电插座、金属弱电箱、运营商宽带月费和光猫费用、NAS、UPS、摄像头。不假定复用原有路由器或交换机。；组成：TL-XDR3010 易展版（中国版） ×3；TL-SG1008D（中国版，硬件版本待采购核实） ×1；长度与根数随弱电柜、路由点及终端清单确定 ×1；服务暂列 ×1；此拆分只解释上一章总额，不再加一次。

10 / 施工团队候选与筛选顺序

按原图杭州/富阳区域初筛。建议先向铭品、南鸿、都都要同范围书面报价；尚层作全案对照，圣都作标准整装范围对照。名单依据公开官网案例和服务渠道，未联系、未量房、未取得本案报价，也未核实拟派工长质量。

铭品装饰 / 首轮比价

主体 / 公开联系	适合本案的依据	需要核对
浙江铭品装饰工程有限公司 400-600-3007 杭州；官网明确列富阳分站。本小区现场服务、工人交通与售后响应待核实。 [S049]	已有富阳极简住宅和现代合院官方案例，适合以现有P02方案为基础做结构边界、机电、定制统筹。 别墅全案 / 室内设计与施工；要求另报按本案清单的施工及辅材、主材、定制分项。	与现有方案衔接是否另收设计深化费；富阳在工地可否由拟派同一项目经理带看；花园、防水和电梯界面由谁承担总协调；是否接受指定家具品牌和甲供主材，管理费如何计取

案例线索：富阳793㎡温馨极简住宅（面积大于本案） [S050]

案例线索：藏龙大境240㎡现代合院 [S051]

南鸿装饰 / 首轮比价

主体 / 公开联系	适合本案的依据	需要核对
浙江南鸿装饰股份有限公司 400-8800-618 杭州及浙江部分城市；官网有富阳住宅案例，项目地址的服务边界待确认。 [S052]	有现代简约别墅案例，公开标准套餐便于检查费用边界，适合作为舒适实用方向的比价对象。 整装、定制、橱柜及舒适系统；请同时给清单报价与套餐差额对照。	1199套餐对多层、面积、厨房卫生间数量的限制；旧房拆除、修补、跨楼层运输、机电、室外是否另计；装修工程专业承包资质官网自述与当期证书是否一致；使用甲供材料是否增加服务费

案例线索：嘉绿名苑西区300㎡现代简约别墅 [S053]

都都装饰 / 首轮比价

主体 / 公开联系	适合本案的依据	需要核对
浙江都都装饰有限公司 400-600-5508 杭州站及杭州门店已核；富阳本小区接单、运输及售后范围待确认。 [S054]	可用舒适家产品方向核对简约舒适配套，官网有270 m² 叠排及320 m² 现代简约住宅展示。 整装、软装定制及排屋别墅；本案施工清单须单独核价。	套餐是否接受现有方案而不整体重做；三层旧改工长的最近案例及在建工地；花园和露台防水/排水是否自营或分包；官网零投诉等宣传未独立核验，不列为评分依据

案例线索：嘉悦府270 m² 叠排现代港式 [S055]

案例线索：杭州团队及现代简约案例索引 [S056]

尚层别墅装饰 · 杭州 / 全案服务比较备选

主体 / 公开联系	适合本案的依据	需要核对
尚层装饰（北京）有限公司杭州分公司 400-001-5820 官网写大杭州及周边；富阳项目需书面确认。 [S057]	可作为多专业协调能力及全案服务深度的比较对象；本案要求减少装饰造型、控制定制及品牌溢价。 别墅整体规划、施工、设备与家具定制全案。	能否按简约舒适、明确总投资控制线接单；已有方案深化费、全案管理费与主材服务费是否重复；接受部分甲供家具家电的合同方式；具体合同主体与收款账户是否一致

案例线索：杭州别墅案例目录 [S058]

圣都整装 · 杭州 / 标准整装费用比较备选

主体 / 公开联系	适合本案的依据	需要核对
圣都家居装饰有限公司（杭州实际签约分支待确认） 4001115699 杭州站和门店已核；富阳项目服务范围待确认。 [S059]	公开A3s-140起价可作为标准整装边界参照，不能直接视作本案可用合同方案。 标准整装；能否承接本案三层旧改及专业接口尚未确认。	本次尚未核到足以证明同类三层别墅旧改的杭州具体案例，须先补齐后入围；标准套餐是否限制厨房/卫生间数量、层高与面积计量；电梯、花园、露台及结构合法性深化是否有责任主体

品牌不是具体工班。入围后要求同一拟派工长的近期多层住宅案例、隐蔽验收记录和在建现场；营业执照、资质适用范围、合同收款主体、分包及售后责任逐项核验。若实际城市不同，重筛当地名单，不把杭州总部自动当作可跨城服务。

11 / 电梯候选：本地服务与总成本

先询国产标准款，不选豪华轿厢或屏幕作为必配。三层三站采购目标15-20万元，主预算暂填18万元；公开资料没有本案成交价。预算目标可被现场条件推高。

康力 CANNY / KLJ 家用电梯系列

联系与服务核验	本案选择理由	尺寸与价格条件
0571-89971040	官网可核杭州浙江分公司，可先核家用梯与本地安装、救援、配件供应是否由同一责任主体承担；适合毛坯阶段先做土建接口方案与标准饰面询价。	未核定。模型外井1650×1900mm、净井1410×1660mm仅为方案占位，厂家须给本案平面、剖面、荷载和门洞图并签认；不能直接下单或开井。 价格：未报价。

杭州公开分公司已核；富阳上门时限、家用型号专属团队、授权状态和收费未确认

[S060] 康力中文官网家用电梯产品页

[S061] CANNY KLJ Home Use Elevator

西奥 XIOLIFT / SIND / SINDII 家用别墅梯系列

联系与服务核验	本案选择理由	尺寸与价格条件
0571-81028788	杭州总部、家用业务专线可直接核；用标准钢带曳引系列与康力做同范围报价比较，重点审本地服务与备件。	未核定。模型外井1650×1900mm、净井1410×1660mm仅为方案占位，厂家须给本案平面、剖面、荷载和门洞图并签认；不能直接下单或开井。 价格：未报价。

总部及家用业务专线已核；须明确本案由厂家或哪家授权商安装维保，富阳响应时限未确认

[S062] 西奥SIND及SINDII家用别墅梯

[S063] 西奥官网与杭州总部、客户服务

快意 IFE / VILLUX 基础系列；VILLUX-Pro作结构条件备选

联系与服务核验	本案选择理由	尺寸与价格条件
400-6789-443	现行原厂册公开土建参数较完整，可用于提前判断顶层和底坑；先比较基础VILLUX，不默认采用Max旗舰或Mini平台式。	未核定。模型外井1650×1900mm、净井1410×1660mm仅为方案占位，厂家须给本案平面、剖面、荷载和门洞图并签认；不能直接下单或开井。 价格：未报价。

已核全国服务渠道；官网公开文本未核到杭州具体家用梯服务点，须厂家给出在地授权公司、工班及救援/备件安排后再列合格投标人

[S064] 快意VILLUX家用别墅电梯产品页

[S065] 快意VILLUX系列产品册202501版

进口对照：Cibes品牌公开三层参考25-35万元；该区间不是S80本案报价，也不能套作ARITCO价格。若以30万元替换当前18万元，仅已计预算增加13.44万元（含12%预备费），土建仍未计。
[S066]

当前井道外1650×1900mm、内净1410×1660mm。各系列宣传最小尺寸、单一机身外廓或载重，均不足以证明可以装入。要求厂家出本案总行程、门方向与净宽、底坑、顶层净高、反力、安装运输、检修及停电救援图。

12 / 下单与开工前的尺寸闭环

编号 / 项目	当前判断	具体行动
F01 电梯与原楼梯	模型井道外1650×1900mm、内净1410×1660mm；东侧门。型号和孔口未签认；无楼梯仅为方案意向。	先核撤梯、开井、补板是否允许及疏散方案，再由结构/建筑/电梯厂家协同出图；未确认前不下电梯或梯区定制单。
F02 厨房600mm洗碗机	模型520mm面板不是安装净孔；15套S1需重排柜格。厨房4.4延米只为预算占位。	在原厨房边界内复尺，厂家与橱柜厂同图确认净孔、门板、踢脚、上下水；放不下则更换型号重新核价。
F03 冰箱与搬运	候选海尔595×600×1906mm，模型占位660×730×2040mm；机体小于占位不等于可安装。	核散热、开门抽屉、插座及整条搬运路线；原图墙体和洞口不得为家电擅改。
F04 妹妹床与卧室通道	妹妹用120×200床垫及TARVA外廓128×209cm；150床架不适合直接套用原145cm床框。	现场按完成面、柜门开启和床头通道放样；本人试躺后锁货号。
F05 沙发/电视柜与75寸电视	VIMLE沙发241×98cm，比原示意占位深约6cm；成品电视柜比原230cm示意短。	放样通道，核所选75D50真实机宽/底座支承范围及固定方法，勿以屏幕对角线判断可摆。
F06 完整宣纸收纳	原70×44cm柜无法平放68×136cm整纸。	原柜只放小幅纸/册页，新增800元轻放收纳预留；纸样不宜卷存则另做净内尺寸足够的平放方案。
F07 五卫卫浴与热水	坐便坑距、盆柜固定基层、四淋浴水压未测；20L候选不保证冬季多人同时洗浴。	按最不利用水点、温升、气源和并发需求核热源；确定回水、止回与检修；淋浴按每间实测选择。
F08 空调室外机与负荷	预算8个分区暂列7挂机+1柜机，非负荷计算结果；8台外机合法机位、散热、噪声未确认。	先核原预留机位与物业条件，再比较分体/多联配置；安装、铜管、排水和最终容量重新报价。
F09 洗烘机位置	现家政区域并非已核湿区；地漏、排水、防水和楼板条件未确认。	优先复核原合法湿区可用洗衣位置；H30仅常规配套暂列，禁止未经设计在干区穿板接排水，移动后重核柜体与动线和追加费用。
F10 门窗与吊顶	38处模型洞口中32处竖向未完整核实；门数9套、窗帘等均暂估。	毛坯逐洞验收，合格开发商门窗保留；按完成面洞口表订门和窗帘，不从模型直接下料。

编号 / 项目	当前判断	具体行动
F11 庭院/露台与花房	南院47.504 m²、南廊9.797 m²、露台18.684 m²；仅开敞轻型园艺，无新增封闭阳光房预算。	确认防水排水、饱水荷载、抗风及临空防护；先4花箱。若需玻璃封闭阳光房，须另核允许范围并专项设计报价。
F12 灯光与电气	62展示点不是完整电气点表；18干区/2厨/5卫/5室外主灯为采购预算。	核照度、眩光、开关逻辑、湿区防护与末端回路；书法/毛线台灯实测，不靠总瓦数替代照度。
F13 同范围报价去重	H21安装预留；AP系统已含部分安装。厨房H23-26已计17430，五卫盆柜龙头镜柜在AP，花箱在G06。	签约前做甲供乙供界面表，重复安装/柜体费扣除；所有增项先明确工程量、单价与批准记录。
F14 原图一致性	本版没有改变P02模型和原图边界；采购产品也尚未替换到三维模型。	保持已核墙体/边界，在原图内复尺布置并更新施工图；不得把选品清单当作准确品牌实物模型或加工图。

13 / 未计范围与报价接口

项目	未计原因 / 处理方式
X01 旧梯拆除、楼板补板、新井开孔与加固	是否允许尚未确认；不得以暂列金额推动禁止施工。确认合法方案后专项询价。
X02 完整外窗更换、屋面或外墙全面整修	毛坯原窗先验收并确认开发商整改责任，不预设整窗换新。屋顶/外立面重大更换范围未定。
X03 产权外工程、地下开挖、景观重构及管网迁移	不扩大到原图未核地界，未知地下管与基坑工程未计。
X04 未知渗漏结构缺陷、非常规运输与临时居住	现场条件及家庭安排未确认，不以0元表示。
X05 装修公司额外管理费/税费/甲供费差额	本预算工料单价按拟含税总支出规划，但未取得合同税费及甲供材料收费表；报价需核是否已含，不能机械再加税。

结构、建筑与设备专业的可行性意见不自动替代当地允许施工的条件；若撤梯或开井属于禁止范围，应修改方案。普通家用电梯也不能凭模型设定替代获
准的疏散路径。

可能重计位置	本版计法	正式报价如何扣重
厨房	H23-26柜体台面17430元；AP-A12水槽龙头1848元	若整装橱柜套餐含槽龙头，应扣相应甲供项；核抽屉、拉篮、开孔与转角
五卫盆柜	AP-A08盆柜附件6400、A09龙头1750、A10镜柜1995	木作不能再加同一盆柜；镜前灯在A19，浴室主灯在A13
安装	H21为未被商家覆盖的安装协调预留；空调热水排风组含部分安 装	设备合同已包的施工人工、风管和附材须从H21/H03/H04对应范围扣回
花园	G01-09铺装/修复/防护/首期花箱；户外灯体在AP-A13	花箱不在家具重算；换盆台、坐凳在家具；排水检查修复只归G02
可选系统	地暖、新风、软水和后添设备为计入0	替代基础系统时先减被替代项目，避免把两个完整系统一起相加

14 / 施工与采购顺序

下面是施工组织建议，用于询价与工序交接，具体做法和工期须由承担责任的专业人员与施工团队按现场出图确认。现阶段不发布撤梯、楼板或承重构件的操作步骤。

阶段 / 计划时长	现场工作与采购	交接后才能继续
准备 / 约2-4周	毛坯交付验收、原图和结构资料、合法性核查；三家同图报价；电梯/热水/空调提前给条件图。	问题清单关闭；明确可以施工的范围及各专业责任人。审批/结构评估可能延长。
放线与隐蔽 / 约3-5周	完成面与柜体设备放样；回路和给排水施工；按厂家图预留套管接口；材料进场核批次与型号。	设计负责人确认无冲突；隐蔽试验合格、照片和变更图归档后封闭。
防水与湿作 / 约3-5周	基层与防水系统按技术要求施工、节点样板、试验；找坡、铺贴、养护；先检查原开发商防水。	水试验及排水检查记录；无渗漏和积水，复核实际墙地完成面。
木作与涂饰 / 约3-5周	只做必要局部吊顶与检修口；墙顶饰面；橱柜与定制现场二次复尺，板材/五金样板封存。	柜体加工图签认、门洞复尺；涂饰基层状态符合材料要求后续工序。
设备与家具 / 约2-3周	空调/热水/卫浴、厨房家电、门、柜、灯与地板按保护顺序安装；床垫沙发按搬运条件送装。	设备单机与联合调试；五金、开门、检修、冷凝水/热水末端验证。
验收与入住准备 / 约1-2周以上	分房验收、维修、保洁、环境检测安排；使用培训、保修票据、设备型号序列号和竣工记录移交。	按适用检测要求及实际结果安排入住，不能以固定通风天数保证空气合格。

整体可按约16-24周作初期排期参考，工序可局部交叉，但不是工期承诺；结构、许可、电梯定制交期、返工或梅雨环境可能拉长。电梯运输/生产/安装计划应独立列出，未经条件确认不付定制生产款。

15 / 验收与维护：钱花在长期使用上

节点	应留下的证据	验收关注点
材料与样板	进场清单、型号批次、合格资料、封样照片	板材/涂料/胶与合同一致；不以笼统“环保板”代替等级和检测资料。
水电隐蔽	管线照片带尺寸、试验记录、配电回路表	适用试验方法由设计/产品标准确定；热冷水、排水、接地保护和绝缘逐项记录。
厨卫与露台	防水节点照片、试水和排水记录	闭水/淋水条件与时间按系统及当地要求约定；不自行省略门槛、地漏、穿管节点。
定制与家电	竣工尺寸、调试表、保修与说明书	柜体固定防倾覆、抽屉开合、五金、边角、设备散热及检修可达。
电梯与专业设备	厂家验收、用户培训、救援/维保合同	按设备分类确认适用手续；书面约定响应时限、备件、维保频率及收费，不只听销售承诺。
入住后	保修问题台账、过滤器和排水口维护计划	换季检查空调冷凝水、花园排水及密封；花箱不堵排水，防水层不随意钻孔。

16 / 三家同口径询价包

本页是可交给候选施工方的询价内容，尚未发出。请先确认实际城市、现场进入和联系人，再由业主安排量房；公开资料整理不等于厂家或施工方已承接本案。

- 01. 首轮同发P02平面、点位、材料/家具清单及本采购预算，要求现场复测后逐项报数量、品牌型号、人工、辅材、主材、损耗、税、运杂、管理费。
- 02. 候选先确认实际城市与小区、房屋现状、物业施工时间和搬运路线，排屋/别墅是否可接；不提交私人联系方式到平台。
- 03. 核对签约主体营业执照、统一社会信用代码、当期资质及范围、收款账户、拟派项目经理、工长与水电/泥木油班组，不只看品牌。
- 04. 要求拟派同一工长的两个近两年多层住宅案例：一个在水电/防水阶段、一个已入住经历雨季；经业主同意后安排查看，不私取住户信息。
- 05. 询问是否接受现有设计和甲供家具家电，设计深化、采购服务费与施工管理费分别列项。
- 06. 撤除楼梯、楼板开孔、补板、承重及外立面改动先核合法性。施工队口头保证或厂家免底坑宣传不构成许可；未释放项列暂估/暂停，不能安排拆除。
- 07. 常规施工、机电、定制、家电、家具、花园、电梯七个包用同一界面表，逐项写谁设计、谁采购、谁安装、谁保修。
- 08. 电梯报价固定三层三站、约6.9m展示行程待复测；列净开门、载重、轮椅/婴儿车实际进入、紧急平层、门锁、安全边、断电救援、保修、年度保养与急修服务。
- 09. 电梯土建必须书面给设备反力、孔口、底坑、顶层净高、井道固定、机房/检修需求及电源；不要先砌1650×1900井道再选产品。
- 10. 所有厨房和卫生间分开计量，墙地防水、水路排水、闭水试验、取样和维修责任写清；中央空调、新风及除湿的负荷与风量由专业深化。
- 11. 南院47.504㎡、主南廊9.797㎡、三层露台18.684㎡为方案/来源边界，不是承包计价测量。室外包须含防水排水界面、轻质花箱、铺装及成品保护，不填天井。
- 12. 花园苗木写品种、容器规格、冠幅/株高、数量、土壤/基质、灌溉、养护周期与补苗条件，禁止以一项绿化造景费替代明细。
- 13. 把甲供家具包装尺寸、入户门和楼层搬运路线纳入报价；人工搬运、吊装如需另计，先核现场可实施条件。
- 14. 询价须明列拆旧清运、找平/基层修复、墙面铲除、瓷砖收口、异形、门套、插座回路、定制五金、开孔、进场保护及开荒的包含与不含项。
- 15. 付款与已验收工程量挂钩，约定停工/延期、设计变更、甲供延迟、成品损坏、保修留款。变更必须先书面报价并获业主确认；具体比例由双方审定。
- 16. 报价比较总价时同时比较计量规则和范围；暂估、未决和允许变更项单列，避免用低总价隐藏漏项。

建议采用杭州2024版住宅装饰装修施工合同示范文本及对应附件作为合同核对框架，适用时再由双方完善具体条款。定制家具同时核对浙江定制家具合同示范文本。[S067] [S068]

比较项	建议权重	要求提供的证据
合法性和专业边界	25%	明确拒绝未释放结构改动；提供负责专业及设备条件图
拟派班组的同类项目	25%	同一工长实地可核的多层住宅与防水/机电记录
报价完整和可比	25%	工程量、型号、范围、增项规则、税及管理费透明
现场组织与售后	15%	进度、人员、验收记录、保修主体与响应约定
简约舒适方案匹配	10%	在预算控制下保留动线、易清洁、收纳、适老舒适性

付款按双方约定的已验收节点安排，分别写定金、进度款、尾款、变更和保修处理；不在没有合同范围和工程量时预设某个百分比为法定标准。报价最低者不自动中标，应先排除缺项和无法实施的承诺。

17 / 项目总结与本次交付

本次把P02住宅与花园方案推进到“可比较报价、可复尺选品”的采购阶段：毛坯基准、118行预算、26种成品家具原始型号研究、非标定制规格、家电卫浴组合、5家施工企业候选及3家国产电梯系列。所有主方案金额由同一整合数据汇总，Excel可替换真实报价。

当前最先要办的事：确认城市区县；完成毛坯交付及现场复测；查清撤梯/开井方案能否实施；让至少两家电梯厂家和三家施工方用同一范围报价。厨房柜格、空调机位、洗烘位置和热水并发能力是下单前的重点。

模型仍保持P02原图边界与尺度意向，未换入品牌实物模型。本采购补充不将家具货号、预算单价或平面示意当作可以直接开工的专业签章图。未知结构费用、完整换窗/屋面整修和封闭阳光房均未被藏入“全包”承诺。

交付文件：PDF用于阅读与询价沟通；Excel用于替换正式报价和调整数量；CSV用于商家分项回填；JSON保留可追溯数据与来源；在线页面支持搜索型号与试算。旧P02图册、源图、Blender和漫游继续保留。

18 / 来源索引与价格日期

核对日期：2026-09-10。家具采用中国大陆商品详情页显示价，设备多为官网参考价或明确预算。官网公开页面支持型号与企业渠道；不构成第三方工地质量评价或本地库存、安装和成交承诺。链接可点击。

S001 TARVA 塔瓦 床架 / LURÖY 鲁瑞 150

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/tarva-ta-wa-chuang-jia-song-mu-lu-rui-s09198515/>

S002 TARVA 塔瓦 床架 / LURÖY 鲁瑞 180

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/tarva-ta-wa-chuang-jia-song-mu-lu-rui-89198578/>

S003 TARVA 塔瓦 床架 / LURÖY 鲁瑞 120

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/tarva-ta-wa-chuang-jia-song-mu-lu-rui-19198478/>

S004 VALEVÅG 瓦勒沃格 袋装弹簧床垫 150

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/valevag-wa-le-wo-ge-dai-zhuang-dan-huang-chuang-dian-ying-xing-qian-lan-se-30450671/>

S005 VALEVÅG 瓦勒沃格 袋装弹簧床垫 180

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/valevag-wa-le-wo-ge-dai-zhuang-dan-huang-chuang-dian-jia-ying-qian-lan-se-80470006/>

S006 VALEVÅG 瓦勒沃格 袋装弹簧床垫 120

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/valevag-wa-le-wo-ge-dai-zhuang-dan-huang-chuang-dian-jia-ying-qian-lan-se-00469907/>

S007 TONSTAD 图恩斯塔 床头桌

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/tonstad-tu-en-si-ta-chuang-tou-zhuo-hui-bai-60510008/>

S008 VIMLE 维姆勒 三人沙发

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/vimle-wei-mu-le-san-ren-sha-fa-gang-na-rui-de-mi-huang-se-s39399032/>

S009 LISABO 利萨伯 茶几

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/lisabo-li-sa-bo-cha-ji-bai-zha-mu-tie-mian-10353063/>

S010 BRIMNES 百灵 电视柜

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/brimnes-bai-ling-dian-shi-gui-bai-se-50409893/>

S011 EKEDALEN 伊克多兰 伸缩型餐桌

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/ekedalen-yi-ke-duo-lan-shen-suo-xing-can-zhuo-xiang-mu-50340813/>

S012 EKEDALEN 伊克多兰 软垫椅

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/ekedalen-yi-ke-duo-lan-yi-zi-xiang-mu-ou-si-ta-dan-hui-se-20341022/>

S013 MARKUS 马库斯 人体工学办公椅 小号

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/markus-ma-ku-si-ban-gong-yi-wei-suo-er-shen-hui-se-80588794/>

S014 MICKE 米克 书桌 105

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/micke-desk-white-80354276/>

S015 BILLY 毕利 矮书架

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/billy-bookcase-white-90522038/>

S016 BILLY 毕利 / OXBERG 奥克伯 带门书柜

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/billy-bi-li-oxberg-ao-ke-bo-dai-ban-bo-li-men-shu-gui-bai-se-bo-li-s79528348/>

S017 SAMLA 萨姆拉 附盖储物盒 5L

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/samla-box-with-lid-transparent-19440848/>

S018 POÄNG 波昂 单人扶手椅

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/poang-bo-ang-dan-ren-sha-fa-fu-shou-yi-hua-mu-tie-mian-ji-ni-sa-dan-mi-se-s19240788/>

S019 NÄMMARÖ 耐玛瑞 户外长椅

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/naemmaroe-nai-ma-rui-chang-yi-hu-wai-zhao-qian-he-se-qi-10510341/>

S020 NESTTUN 奈斯顿 床架 / LURÖY 鲁瑞 90（延后）

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/nesttun-nai-si-dun-chuang-jia-bai-se-lu-rui-69158026/>

S021 VALEVÅG 瓦勒沃格 袋装弹簧床垫 90（延后）

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/valevag-wa-le-wo-ge-dai-zhuang-dan-huang-chuang-dian-jia-ying-qian-lan-se-40470027/>

S022 MICKE 米克 书桌 73（延后）

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/micke-desk-white-80354281/>

S023 GLADOM 格拉登 托盘边桌（延后）

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/gladom-tray-table-white-50337820/>

S024 NÄMMARÖ 耐玛瑞 户外桌（延后）

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/naemmaroe-nai-ma-rui-zhuo-zi-hu-wai-zhao-qian-he-se-qi-80511200/>

S025 NÄMMARÖ 耐玛瑞 户外折叠椅（延后）

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/70510343/>

S026 KUDDARNA 库达那 户外椅垫（延后）

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/kuddarna-ku-da-na-yi-dian-hu-wai-qian-mi-hui-se-80547223/>

S027 400L窄体冰箱

https://www.haier.com/cooling/20260428_289874.shtml

S028 吸油烟机

https://www.haier.com/kitchen_appliances/xyyj/20260311_287621.shtml

S029 双眼燃气灶

https://www.haier.com/kitchen_appliances/rqz/20240328_236731.shtml

S030 15套洗碗机

<https://cdn.cnbj1.fds.api.mi-img.com/ics-resources/articles/62afd589a1a516d35d85481d.html>

S031 洗衣机+热泵烘干机

https://www.haier.com/laundry/20240604_238924.shtml

S032 客厅75英寸电视

https://www.haier.com/televisions/20240308_236087.shtml

S033 五套普通节水坐便器，父母/主卫与其他房间分档

<https://www.ejomoo.com.cn/item/11396.htm>

S034 五间卫浴台盆柜组合

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/enhet-an-na-te-tvaellen-te-wei-lun-xi-lian-chi-jia-dai-men-xi-lian-chi-bai-se-s39615936/>

S035 五只国产面盆龙头

<https://www.ejomoo.com/item/32846.htm>

S036 卫浴镜柜

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/enhet-an-na-te-jing-gui-mei-hei-se-s89396578/>

S037 四处淋浴分档配置

<https://www.ejomoo.com/item/26195.htm>

S038 厨房不锈钢单槽+抽拉龙头

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/langudden-lan-jia-dun-qian-ru-shi-shui-cao-dai-1-ge-cao-bu-xiu-gang-s49157481/>

S039 30个基础灯位：国产简洁主灯及适用湿区/户外灯

https://www.mi.com/shop/buy/detail?cfom=search&product_id=22569

S040 六盏功能工作台灯

<https://www.benq.com.cn/zh-cn/lighting/e-reading-desk-lamp/e-reading/spec.html>

S041 六盏床头阅读灯及光源

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/nymane-niu-mo-nai-bi-deng-yue-du-deng-bai-se-60356988/>

S042 按八个使用分区预留的独立分体空调

https://www.haier.com/air_conditioners/20260707_292886.shtml

S043 三层生活热水：单热源+必要保温/按需回水预算

https://www.haier.com/water_heaters/rqrsq/20241216_254014.shtml

S044 镜前、厨房台面及起夜补光

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/mittled-led-kitchen-worktop-lighting-strip-dimmable-white-40455423/>

S045 三层有线回程 Wi-Fi 设备与初次配置

https://www.tp-link.com.cn/product_2025.html?source=search

S046 可移动除湿机（延后）

https://www.mi.com/shop/buy/detail?product_id=22032

S047 扫拖机器人（延后）

https://www.mi.com/shop/buy/detail?product_id=18340

S048 操盘显示器与UPS组合（延后）

<https://www.dell.com/zh-cn/shop/dell-pro-p-24-%E6%98%BE%E7%A4%BA%E5%99%A8-p2426h/apd/210-bvqh/%E6%88%B4%E5%B0%94%E6%98%BE%E7%A4%BA%E5%99%A8>

S049 铭品装饰官网

<https://www.mpzs.com/>

S050 铭品装饰：富阳793㎡温馨极简住宅（面积大于本案）

https://www.mpzs.com/case/info_491.html

S051 铭品装饰：藏龙大境240㎡现代合院

https://www.mpzs.com/case/info_518.html

S052 南鸿装饰官网

<https://www.nhzs.com/>

S053 南鸿装饰：嘉绿名苑西区300㎡现代简约别墅

https://www.nhzs.com/info_anli/3014.html

S054 都都装饰官网

<https://www.duduzs.cn/>

S055 都都装饰：嘉悦府270㎡叠排现代港式

<https://www.duduzs.cn/cases/788>

S056 都都装饰：杭州团队及现代简约案例索引

<https://www.duduzs.cn/design/38>

S057 尚层别墅装饰·杭州官网

<https://hz.shangceng.com.cn/>

S058 尚层别墅装饰·杭州：杭州别墅案例目录

<https://hz.shangceng.com.cn/case/>

S059 圣都整装·杭州官网

<https://shengdu.ke.com/hz/>

S060 康力中文官网家用电梯产品页

<https://www.canny-elevator.com/product/show-491.html>

S061 CANNY KLJ Home Use Elevator

<https://en.canny-elevator.com/product/show-893.html>

S062 西奥SIND及SINDII家用别墅梯

<https://www.xiolift.com/products/productsinfo4/4/4.html>

S063 西奥官网与杭州总部、客户服务

<https://www.xiolift.com/>

S064 快意VILLUX家用别墅电梯产品页

<https://www.ifelift.com/VILLUXbieshudianti/82-27.html>

S065 快意VILLUX系列产品册202501版

<https://www.ifelift.com/uploads/202601/695b21c533ff3.pdf>

S066 Cibes三层家用梯价格FAQ

<https://www.cibeslift.cn/faq/1370.html>

S067 杭州2024住宅装饰装修施工合同示范文本

https://zjjcmspublic.oss-cn-hangzhou-zwynet-d01-a.internet.cloud.zj.gov.cn/jcms_files/jcms1/web3246/site/attach/0/64186cb270a04ec19b154e67c0c4cad6.pdf

S068 浙江定制家具合同示范文本2024

<https://htsfwb.samr.gov.cn/View?id=eb70112b-103d-47ec-97b0-01abbabeb18b>

S069 海尔 GA120-58E1U1：参考价4299元

https://www.haier.com/laundry/20260623_292221.shtml

S070 九牧11370KE普通坐便器；坑距与含安装版本可选

<https://www.ejomoo.com.cn/item/11370.htm>

S071 九牧官方普通坐便器目录：用于确认在列型号，不能当本地供货承诺

<https://www.ejomoo.com/items/products.htm?categoryUuid=mtzq>

S072 九牧官方商城公司及服务主体：九牧厨卫（厦门）有限公司

<https://www.ejomoo.com.cn/>

S073 宜家 ENHET/TVÄLLEN 996.160.42，44厘米组合1000元

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/enhet-an-na-te-tvaellen-te-wei-lun-xi-lian-chi-jia-dai-chou-ti-xi-lian-chi-bai-se-s99616042/>

S074 九牧36669普通淋浴：亮银版不含安装，需单列人工

<https://www.ejomoo.com/item/36669.htm>

S075 宜家 MAJSJÖN 606.104.61 抽拉龙头1299元

<https://www.ikea.cn/cn/zh/p/60610461/>

S076 明基 WiT 2023版官方购买入口；未取得有效数字售价

<https://www.benq.com.cn/zh-cn/lighting/e-reading-desk-lamp/e-reading/buy.html>

S077 米家台灯Pro MJTD02YL 官方规格；在售库存待核

<https://www.mi.com/lamp-pro/specs>

S078 海尔 KFR-72LW/E1-1：3匹一级变频，参考6399元

https://www.haier.com/air_conditioners/20250213_255574.shtml

S079 海尔空调安装收费说明

https://www.haier.com/support/charges/air_conditioners/

S080 米家夜灯2 MJYD02YL 官方规格

<https://www.mi.com/mj-nightlight2/specs>

S081 TP-LINK 官方家庭无线覆盖：易展路由器方案

https://smb.tp-link.com.cn/service/detail_article_4603.html

S082 TP-LINK 中国 TL-SG1008D：规格参数

https://www.tp-link.com.cn/product_424.html?v=specification

S083 康力营销网络：浙江分公司

<https://www.canny-elevator.com/marketing-16.html>

S084 快意官网及全球服务网络

<https://www.ifelift.com/quanqiawangluo.html>

S085 家用电梯价格差距为什么这么大

<https://www.cibeslift.cn/wenjian/jiayongdianti-jiage-chaju-weishenme-zheme-da-2026.html>

S086 快意2025年半年度报告

<https://www.ifelift.com/uploads/202512/694b40789497b.pdf>